LỚP LÓT CHO NỀN VỮA MỚI TÔ · KHOÁ ION CANXI · KHÁNG MUỐI HOÁ

PRIMER MOI

Lớp lót gốc nước, nền nhựa styren - acrylic ky nước. **PRIMER MOI** phản ứng với ion canxi trong nền vữa, bê tông còn non, tạo hàng rào ngăn ion và muối di chuyển lên lớp phủ — lớp chống thấm được thi công sớm hơn mà không phấn hoá, bạc màu.

GỐC NƯỚC · STYREN - ACRYLIC | 1 - 2 LỚP | RULÔ HOẶC MÁY PHUN



0,3
kg/m²
độ phủ quy đổi ~3,3m²/kg

1 - 2
giờ chờ khô
thi công 1 - 2 lớp bằng rulô hoặc máy phun

18kg
mỗi thùng
hạn sử dụng 12 tháng khi bao bì chưa mở

TUỔI NỀN TỐI THIỂU TRƯỚC KHI LÓT

Vữa trộn tại công trường (trộn tay hoặc trộn máy tại chỗ)
3
ngày

Vữa khô trộn sẵn BUMATECH **Sc 100** · **Sc 150** · **Sc 200**
1
ngày

Áp dụng khi bề mặt đã se, không đọng nước, nhiệt độ 8 - 35°C · Nơi ẩm thấp hoặc mưa kéo dài phải chờ thêm

DÙNG TRƯỚC CÁC LỚP

- Chống thấm gốc acrylic, PU: **WALLCOAT** · **PROOF 668** · **EnerSAV** · **SolarSHIELD** · **PUA 680**

NỀN VỮA MỚI

Khoá ion canxi tự do trong nền, ngăn phấn hoá, bạc màu, loang trắng ở lớp chống thấm có màu. **Không thay thế thời gian bảo dưỡng nền** — nền non hơn mốc tuổi nền thì chưa lót. Nền ẩm bề mặt được, không lót khi bề mặt đọng nước.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Kiểm tuổi nền



2 Kiểm ẩm ngược



3 Vệ sinh bề mặt



4 Xử lý vết nứt



5 Khuấy đều sản phẩm



6 Lăn hoặc phun lớp lót



7 Chờ khô 1 - 2 giờ



8 Thi công lớp chống thấm

ĐỘ PHỦ QUY ĐỔI

~3,3m²/kg

định mức 0,3kg/m² · 1 - 2 lớp

LƯU Ý VÀNG

- Rút ngắn chứ không xoá bỏ thời gian chờ — theo đúng bảng tuổi nền tối thiểu
- Không lót lên nền đọng nước hoặc còn ẩm mao dẫn
- Chặn di chuyển ion và muối, không phải lớp chặn áp lực nước ngược

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.